

COMUNE DI CAPANNORI

Piazza Aldo Moro 1 – 55012 Capannori (LU) – tel. (0583) 428319 – Fax (0583) 428209
Settore GESTIONE DEL TERRITORIO – Ufficio MOBILITA' SOSTENIBILE E RETI
Rup: Ing. Michelangelo Bruno – e-mail: m.bruno@comune.capannori.lu.it

“ESTENSIONE RETE IDRICA IN VIA SAN CRISTOFORO – VIA DEL CIMITERO FRAZ. LAMMARI – COMUNE DI CAPANNORI (LU) lotto 1” CUP: G52E22000370004 - CIG: 9562525D41

IMPRESA APPALTATRICE:	Italacque S.r.l., P.IVA 02497850467 con sede legale in via G. Puccini 1940/M, Porcari (LU)
CONTRATTO:	Rep. n. 16510 del 17/05/2023
IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI (compreso oneri della sicurezza):	€87.219,41
Di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:	€3.812,93
Ribasso del 7,14779% sull'importo a base di gara:	€5.961,72
IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (compreso oneri della sicurezza):	€81.257,69

RELAZIONE DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER MODIFICHE DI DETTAGLIO E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N°01

(Articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e art.8, comma 5 e 7 del D.M. n° 49 del 07/03/2016)

Premesso:

- che con la ditta Italacque S.r.l., P.IVA 02497850467, con sede legale in via G. Puccini 1940/M, Porcari (LU) è stato stipulato il contratto d'appalto **repertorio n° 16510** con il quale l'impresa stessa ha assunto l'appalto delle opere e forniture per i lavori di cui all'oggetto;
- che la consegna dei lavori è avvenuta in data **25 luglio 2023** come risulta dal verbale di consegna emesso in pari data;
- che la durata contrattuale dei lavori è di **90 gg** naturali e consecutivi;
- che il **tre (3)** del mese di **agosto (08)** dell'anno **duemilaventitre (2023)**, in Capannori (LU) in seguito a comunicazione del Direttore dei Lavori i lavori sono stati interrotti a causa delle chiusure per ferie estive degli impianti di destino dei rifiuti e dei fornitori;
- che dal giorno **4 settembre 2023** i lavori sono ripresi e pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione lavori era il giorno 23/11/2023;
- che il **sei (6)** del mese di **ottobre (10)** dell'anno **duemilaventitre (2023)**, in Capannori (LU) in seguito a comunicazione del Direttore dei Lavori i lavori sono stati interrotti in attesa degli esiti del collaudo della condotta principale;
- che dal giorno **17 ottobre 2023** i lavori sono ripresi e pertanto la nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione lavori era il giorno 4/12/2023;
- che il **sette (7)** del mese di **novembre (11)** dell'anno **duemilaventitre (2023)**, in Capannori (LU) in seguito a comunicazione del Direttore dei Lavori i lavori sono stati interrotti a causa delle avverse condizioni climatiche;

- che in base a sopravvenute richieste della S.A. risulta necessario effettuare alcune lavorazioni che non erano previste nel contratto d'appalto e che per la loro contabilizzazione occorre apportare alcune modifiche alle forniture previste originariamente, nonché integrare il capitolato speciale con i relativi nuovi prezzi unitari e definire alcune modifiche di dettaglio non comportanti aumenti o diminuzione dell'importo contrattuale – tali modifiche si concretizzano nella posa di ulteriori 20 ml di tubazione GS DN150, nella realizzazione di un attraversamento della canaletta irrigua in via del Cimitero e di uno stacco GS DN100;

Oggi 6 dicembre 2023 il sottoscritto ing. Elena Sani direttore dei lavori e il Sig. Marco Menchini per conto della ditta appaltatrice, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8 comma 5 e 7 del D.M. 49/18

CONCORDANO

i seguenti nuovi prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori variativi di cui trattasi. Tali nuovi prezzi sono soggetti al medesimo ribasso d'asta del contratto d'appalto.

NP1: (WA23.B.1090.011) Tubazioni per carpenteria idraulica in Acciaio inox AISI 316L con le specifiche Tecniche indicate nel CSA.

€14.61 al kg

NP2: (WA23.B.1090.012) Pezzi speciali (curve-tee-riduzioni-cartelle) per carpenteria idraulica in Acciaio inox AISI 316L con le specifiche tecniche indicate nel CSA.

€49.80 al kg

NP3: (WA23.D.1486.001) Posa in opera di tubazioni in GHISA SFEROIDALE (specifiche come da CSA), per acquedotti (UNI EN 545) e fognature (UNI EN 598), da eseguirsi a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso:

- la movimentazione nell'area di cantiere e l'allineamento lungo il bordo dello scavo delle barre di tubo;
- l'inserimento delle guarnizioni interne al bicchiere;
- il taglio a misura delle condotte da eseguirsi con idonee attrezzature;
- il calo, la posa della condotta sul letto di sabbia predisposto sul fondo dello scavo e l'assemblaggio delle condotte;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interferenza di altri sottoservizi e/o dalla necessità di operare in spazi ristretti dovuti al traffico veicolare od altro motivo che rallentano le operazioni di posa in opera;
- ogni onere relativo al riempimento della condotta, lo spurgo, la messa in pressione, l'esecuzione delle prove di tenuta che verranno richieste dalla DL e l'eventuale disinfezione della condotta da eseguirsi come da CSA;

Per tubazioni dal Dn 60 mm. al Dn 125 mm. incluso.

€11.30 al m

NP4: (D.3070.019) Esecuzione di collegamento idraulico di nuova tubazione su linea esistente o su pezzo speciale precedentemente inserito, consistente in: 1) manovre su saracinesche per la chiusura e la riapertura dell'acqua compreso il rinvenimento e l'apertura dei relativi pozzetti secondo le disposizioni del personale di Acque Spa; 2)

posa in opera di saracinesche, curve e quant'altro necessario a discrezione del personale di Acque Spa o come evidenziato negli elaborati grafici di riferimento compreso l'assemblaggio degli stessi; comprensivo di tutta la manodopera, i mezzi e le attrezzature necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte, su tubazioni di qualsiasi materiale, dal DN 125 al DN 150 mm
€400.00 cad

Si precisa che il NP1, NP2 e il NP3 sono stati desunti dal Prezziario Acque 2023 mentre il NP4 è stato desunto dal Prezziario Acque 2013 considerando un incremento percentuale annuo di circa il 3%.

La realizzazione delle opere sopradescritte non comporta aumento dell'importo contrattuale. Infatti la circostanza intervenuta in corso d'opera di effettuare varie modifiche di dettaglio, contenute negli aggiornamenti degli elaborati grafici condivisi con la ditta appaltatrice e con la Stazione Appaltante, e allegati alla presente, ha comportato la riduzione di alcune lavorazioni i cui importi rientrano quindi tra la disponibilità e permettono di coprire i costi delle lavorazioni aggiuntive di cui sopra. Tali modifiche sono state comunicate preventivamente al RUP, sono descritte nella contabilità di dettaglio in appendice alla presente relazione e sono state disposte dal direttore dei lavori rispetto al progetto in appalto ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018.

Capannori, 06/12/2023 - Letto, approvato e sottoscritto

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Elena Sani)

LA DITTA APPALTATRICE
ITALACQUE S.R.L.
(Sig. Marco Menchini)

Il sottoscritto Responsabile del procedimento approva i nuovi prezzi contenuti nel presente verbale e le modifiche di dettaglio, anche ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/18.

IL RUP
Ing. Michelangelo Bruno