

SETTORE
CANTONIERE DI PAESE

## COMUNE DI CAPANNORI

UFFICIO
"Gestione delle infrastrutture e
degli edifici"

**PROGETTO** 

ESECUTIVO

Novembre 2023

**A.4** 

Recupero funzionale dell'edificio e dell'area esterna del "Circolo OASI" sito in Via dei Malfatti, 49/D in Pieve S. Paolo – Capannori (LU) – LOTTO I - CUP G53I23000030004

## **ELABORATO**

COMPUTO METRICO SICUREZZA

PROGETTO E DIREZIONE LAVORI:

Ing. Gabriele Giannini Giannecchini

p.i. Fabrizio Fabbri

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA:

Arch. Barbara Bendinelli

RESPONSABILE UNICO del PROGETTO:

Ing. Gabriele Giannini Giannecchini

DIRIGENTE Settore "Cantoniere di Paese":

Arch. Luca Gentili

Piazza ALDO MORO n°1 55012 CAPANNORI Tel. 0583-428293 Telefax 0583-428209



pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** COSTI SICUREZZA

**COMMITTENTE:** Comune di Capannori

Data, 16/11/2023

						pag. 2
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	1 E N S I (	Quantità	IMPORTI	
			lung.		unitario	TOTALE
	RIPORTO					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 NP.SIC.001	Onere per fornitura e posa in opera di quadro di cantiere monofase da 32A totali, n.2 prese CEE 2P+T da 16A, compresa protezione MTD 2x32A con differenziale da 0,03A e protezione 1 mpreso allacciamento alla fornitura esistente con cavo FG16OR16 2x6 e collegamento all'impianto di terra con cavo idoneo			1,00		
	SOMMANO	a corpo		1,00	325,00	325,00
2 TOS23/ 1_17.N05.00 2.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo					
				20,00		
	SOMMANO	cad		20,00	5,56	111,20
3 TOS23/ 1_17.N05.00 4.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.			50,00		
	SOMMANO	giornali ero		50,00	10,96	548,00
4 TOS23/ 1_17.N05.00 7.051	Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %.			20,00		
	SOMMANO	m²		20,00	2,54	50,80
	A RIPORTARE					1′035,00

				-		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	1ENSI	Quantità	IMPORTI	
			lung.		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1′035,00
5 TOS23/ 1_17.S08.00 3.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori			8,00		
	SOMMANO	ora		8,00	32,09	256,72
6 TOS23/ 1_17.N06.00	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile			1,00		
5.001						
	SOMMANO	cad		1,00	211,12	211,12
	Parziale LAVORI A MISURA euro					1′502,84
	TOTALE euro					1′502,84
	Data, 16/11/2023					
	Il Tecnico					
	A RIPORTARE					